

## Nagyrada község belterületi vízrendezése

A kedvezményezett neve: **Nagyrada Község Önkormányzata**

A projekt címe: **Nagyrada község belterületi vízrendezése**

Projekt azonosító száma: **TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00004**

A szerződött vissza nem térítendő támogatás összege: **55 762 896,- Ft**

A támogatás mértéke (%-ban): **100 %**

A projekt tartalmának bemutatása:

A domborzati viszonyok következtében a vizek összegyűjtése a természetes lefolyással kiépített rendszerhez igazítva a meglévő mederszelvényben.

A kezdőszelvény a Radai-patak 1+591,56 km szelvényben, a végszelvény a patak 3+412 km szelvényben található.

### **a) Ároképítések**

A belterületi vízvezető árok (Radai Malom-árok) esetén burkolt és burkolatlan (füves) árokkialakítás történt. A tervezett árok a meglévő árok nyomvonalát követve került kialakításra, a hidak esetén az út alatti átereszekhez igazítva a rendszert. Végig törekedtünk arra, hogy nagymértékű szelvénybővítést a jelenlegi nyomvonal vízszintes tartása végett ne alkalmazzunk. A megépített összes létesítményhossz: 1.820,44 fm.

A belterületi árok rendezését három fő szempont indokolta:

- a települési lakosság egyre növekvő komfortérzetének biztosítása,
- a közút árkainak rendezésével a közút állagának megóvása,
- a vízvezetés fokozásával a veszélyeztetettség kizárása.

### **b) További projektelemek**

A projekt megvalósítása során Közbeszerzés, Kötelező nyilvánosság, a Szemléletformálás, a kivitelezési munkákat végig kísérő Műszaki ellenőrzés, valamint a projekt előrehaladását segítő és végző Projektmenedzsmenti munkák is megvalósultak.

### **c) Összegzés**

A fejlesztés olyan hiányzó kapacitások megvalósítását célozza meg, amely a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban nem részesült támogatásban.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó környezetbiztonsági fejlesztés eredményeként csökken a belterületi károk kialakulásának kockázata. A projekt megvalósítását és fenntartását nem veszélyeztette, illetve veszélyezteti a klímaváltozás, azonban a projekt célja a klímaváltozásra való felkészülés volt a várhatóan egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású csapadék mennyiségének megfelelő elvezetése a településen.

A projekt tényleges befejezési dátuma: **2021.12.15.**

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós forrásból valósult meg.”.